

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty budowlane w kościele pw. pw. Nawiedzenia NMP  
ADRES INWESTYCJI : Łężce, ul. Kościelna, 47-208 Reńska Wieś,  
INWESTOR : Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMP,  
ADRES INWESTORA : Łężce, ul. Kościelna, 47-208 Reńska Wieś,  
WYKONAWCA ROBÓT : Wyłoniony z przetargu/zapytania ofertowego

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : DARIUSZ KOŁEK UPR. NR OPL/0526/OHOK/09

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEDSIONEK</b>			
1	KNR 19-01 d.1 0829-01 analogia	Usunięcie tynków żywicznych zmurszałych	m <sup>2</sup>		
		24,5	m <sup>2</sup>	24,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,500</b>
2	KNR AT-26 d.1 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
3	KNR AT-26 d.1 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
4	KNR AT-26 d.1 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
5	KNR AT-26 d.1 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka całościowa	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
6	KNR AT-26 d.1 0201-04	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla średniego stopnia zasolenia	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
7	KNR AT-26 d.1 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
8	KNR AT-26 d.1 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
9	KNR AT-26 d.1 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
10	KNR AT-26 d.1 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50,000</b>
11	KNR-W 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 4 m	kol.		
		1	kol.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
12	NNRNKB d.1 202 1611b-01	(z.V) Przesławianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys. do 4 m	kol.* stan.		
		3	kol.* stan.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
<b>2</b>		<b>KLATKI SCHODOWE</b>			
13	KNR AT-27 d.2 0101-01	Skucie zmurszałych tynków	m <sup>2</sup>		
		85*50%	m <sup>2</sup>	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
14	d.2	Podklejenie rozwarstwień, odspojeń i sklejenie spękań historycznych tynków przy użyciu preparatu na bazie syntetycznego wapna hydraulicznego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
15	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
16	KNR AT-26 d.2 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
17	KNR 19-01 d.2 0707-01	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		poz.13	m <sup>2</sup>	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-27 d.2 0101-06 analogia	Wykucie spoin w murach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej i cementowej 27	m m	 27,000	 27,000
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
19	KNR BC-02 d.2 0216-04 analogia	Sklejenie rys za pomocą zaprawy naprawczej i prętami poz.18	m m	 27,000	 27,000
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
20	KNR BC-02 d.2 0205-01 analogia	Czyszczenie mechaniczne zbrojenia i elementów stalowych - pręty o śr. do 16 mm poz.18	m m	 27,000	 27,000
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
21	KNR BC-02 d.2 0209-01	Zabezpieczenie zbrojenia i elementów stalowych przed korozją mineralną powłoką antykorozyjną na powierzchniach poziomych i pionowych; pręty o śr. do 16 mm poz.18	m m	 27,000	 27,000
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
22	KNR BC-02 d.2 0314-01	Wypełnienie spoin pionowych środkiem - mineralną zaprawą naprawczą poz.18	m m	 27,000	 27,000
				<b>RAZEM</b>	<b>27,000</b>
23	KNR BC-02 d.2 0211-01	Ręczna reprofiliacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomej konstrukcji betonowych szpachla PCC 7,30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7,300	 7,300
				<b>RAZEM</b>	<b>7,300</b>
24	KNR AT-26 d.2 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,000	 85,000
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
25	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,000	 85,000
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
26	KNR AT-26 d.2 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca - pogrubienie o 1 mm 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,000	 85,000
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
27	KNR AT-26 d.2 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 85	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 85,000	 85,000
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
28	KNR 2-02 d.2 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 4 m 38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38,000	 38,000
				<b>RAZEM</b>	<b>38,000</b>
29	KNR AT-26 d.2 0103-02	Zabezpieczenie okien folią 0,23*0,66*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,214	 1,214
				<b>RAZEM</b>	<b>1,214</b>
30	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 29,60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,600	 29,600
				<b>RAZEM</b>	<b>29,600</b>
<b>3</b>		<b>STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA</b>			
31	KNR 19-01 d.3 1022-05	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - klamki 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
32	KNR 19-01 d.3 1022-22	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy drzwiowe 12	szt. szt.	 12,000	 12,000
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
33	KNR 19-01 d.3 1022-17	Demontaż okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34	KNR 19-01 d.3 1025-20	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - klamki 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
35	KNR 19-01 d.3 1025-33	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zasuwki	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	szt.	12,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
36	KNR 19-01 d.3 1025-24	Założenie na nowym miejscu okuć okiennych i drzwiowych - zamki wpuszczane 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
37	KNR-W 4-01 d.3 0353-05	Demontaż ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 1,60*2,50+1,79*2,70	m2 m2	8,833	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,833</b>
38	TZKNBK XII d.3 0102-04	Wymiana uszkodzonych elementów ościeżnic okiennych lub drzwiowych osadzonych w ścianach - elementy pionowe 3	m m	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
39	TZKNBK XV d.3 0430-01	Oczyszczenie starych powłok pod nowe malowanie poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
40	TZKNBK XV d.3 0429-01	Usunięcie starej farby za pomocą pasty zmydlającej poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
41	TZKNBK XX d.3 2901-02	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
42	KNR 9-21 d.3 0302-07	Dezynfekcja powierzchni stolarki drzwiowej metodą natrysku poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
43	TZKNBK XV d.3 0434-01	Zagruntowanie drewna poz.42	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
44	TZKNBK XV d.3 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
45	TZKNBK XV d.3 0431-01	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachlowaniem poz.37*2	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
46	TZKNBK XX d.3 2402-04	Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod bejcowanie przy wielkości pojedynczych fleków do 15 cm2 42	szt. szt.	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
47	TZKNBK XV d.3 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) poz.42	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
48	TZKNBK XX d.3 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn lub drzwi poz.42	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
49	TZKNBK XX d.3 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn lub drzwi Krotność = 2 poz.42	m2 m2	17,666	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,666</b>
50	TZKNBK XX d.3 2902-05	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m2 pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirów - dopłata za szlifowanie profili w elementach (za każdy profil) -ościeżnice 1,60+2,50*2+1,79+2,70*2	m m	13,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,790</b>
51	TZKNBK XX d.3 3002-06	Gruntowanie o szerokości w rozwinięciu 15-20 cm 1,60+2,50*2+1,79+2,70*2	m m	13,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,790</b>
52	TZKNBK XX d.3 3004-06	Bejcowanie o szerokości w rozwinięciu 15-20 cm -ościeżnice 1,60+2,50*2+1,79+2,70*2	m m	13,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,790</b>
53	TZKNBK XII d.3 0203-23	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych pojedynczych lub balkonowych ościeżnicowych 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR-W 4-01 d.3 0353-09	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 0,72*1,77*2	szt. szt.	2,549	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,549</b>
55	KNR-W 4-01 d.3 0353-10	Wykucie z muru krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,74*2,42	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,211	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,211</b>
56	KNR-W 2-02 d.3 1211-02	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w ścianach - ozdobne poz.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,549	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,549</b>
57	KNR-W 2-02 d.3 1211-03	Kraty otwierane stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m2 osadzone w ścianach-ozdobne poz.55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,211	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,211</b>
58	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 8	szt. szt.	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
59	KNR-W 4-01 d.3 0353-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
60	KNR-W 2-02 d.3 1009-01	Okna drewniane fabrycznie wykończone o powierzchni do 1.0 m2 0,23*0,66*8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,214	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,214</b>
61	d.3	Okno okrągłe drewnianem fi 50 -dostawa i montaż 1	szt. szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>POKRYCIE DACHOWE</b>			
62	KNR 19-01 d.4 0581-01	Krycie wież i kopuł blachą miedzianą zwykłe 18,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,670</b>
63	KNR-W 4-01 d.4 0545-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku 18,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,670</b>
64	KNR-W 4-01 d.4 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 1,64*2+1,30*2+1,65*2	m m	9,180	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,180</b>
65	KNR-W 4-01 d.4 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku 13,4	m m	13,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,400</b>
66	KNR-W 4-01 d.4 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 7,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,150</b>
67	KNR-W 4-01 d.4 0441-02	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk 18,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,670</b>
68	KNR 19-01 d.4 0405-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych - murłaty 8	m m	8,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
69	KNR 19-01 d.4 0405-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachów - krokiew 11	m m	11,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,000</b>
70	KNR 19-01 d.4 0405-03	Wymiana elementów konstrukcyjnych - słupy 6	m m	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
71	KNR 19-01 d.4 0416-03	Uzupełnienie odeskowania dachu z desek gr. 32 mm na styk 18,67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,670</b>
72	KNR 19-01 d.4 0580-01	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,67	m <sup>2</sup>	18,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>18,670</b>
73	KNR 19-01 d.4 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej 2,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,100</b>
74	KNR 19-01 d.4 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy miedzianej przy dachu krytym blachą 4,16	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,160</b>
75	KNR 19-01 d.4 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej 9,20	m m	9,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,200</b>
76	KNR 19-01 d.4 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer) 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
77	KNR 19-01 d.4 0582-06	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za rzygacz do połączenia ze zbiornikiem 2	szt. szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
78	KNR 19-01 d.4 0583-02	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej 13,4	m m	13,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,400</b>
79	KNR AT-05 d.4 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m 135	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	135,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,000</b>
<b>5</b>	<b>SCHODY</b>				
80	d.5	Rekonstrukcja uszkodzonych elementów słupa konstrukcyjnego schodów 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
81	KNR 19-01 d.5 0355-01	Wykucie gniazd dla osadzenia końców stopni 37	gniazd. gniazd.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
82	TZKNBK XX d.5 6101-01	Oczyszczenie wrębów i wpustów 37	szt. szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
83	KNR 19-01 d.5 1017-01	Wymiana elementów schodów drewnianych z drewna iglastego struganego - stopnie 37	szt. szt.	37,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,000</b>
84	TZKNBK XV d.5 0430-01	Oczyszczenie starych powłok pod nowe malowanie 55,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>
85	TZKNBK XX d.5 2901-02	Szlifowanie elementów (dopłata) gładkich o powierzchni ponad 1 m <sup>2</sup> pod bezbarwne lakierowanie lub politurowanie fornirow - stopnie istniejące 37,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,260</b>
86	TZKNBK XV d.5 0432-01	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni na gotowym zagruntowaniu - po raz pierwszy 37,26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,260</b>
87	TZKNBK XV d.5 0434-01	Zagruntowanie drewna 55,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>
88	TZKNBK XV d.5 0433-01	Przygotowanie stolarki pod malowanie (oczyszczenie, rozmontowanie, zabezpieczenie itp.) 55,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>
89	TZKNBK XX d.5 3001-02	Gruntowanie płaszczyzn - stopnie 55,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>
90	TZKNBK XX d.5 3003-02	Bejcowanie płaszczyzn - stopnie 55,38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	TZKNBK XX	Lakierowanie płaszczyzn - stopnie	m <sup>2</sup>		
d.5	3005-02	55,38	m <sup>2</sup>	55,380	
				<b>RAZEM</b>	<b>55,380</b>