

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Otwarta strefa aktywności (OSA) - edycja 2019
ADRES INWESTYCJI : 47-208 Długomiłowice ul. Dworcowa działka nr 466
INWESTOR : Gmina Reńska - Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : zagospodarowanie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Reinhold Kalus
DATA OPRACOWANIA : 20 luty 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20 luty 2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Otwarta strefa aktywności	1	29
1.1	Nawierzchnie bezpieczne	1	5
1.2	Nawierzchnia trawiasta	6	9
1.3	Wyposażenie w elementy dodatkowe	10	14
1.4	Strefa fitness	15	20
1.5	Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw	21	26
1.6	Zieleń	27	27
1.7	Ogrodzenie placu zabaw	28	29

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Otwarta strefa aktywności			
1.1		Nawierzchnie bezpieczne			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 95,20+207,50	m ² m ²	 302,700	 302,700
2 d.1.1	KNR 2-01 0211-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 302,70*0,15	m ³ m ³	 45,405	 45,405
3 d.1.1		Wykonanie strefy ochronnej z maty przerostowej - 95,20+207,50	m ² m ²	 302,70	 302,70
4 d.1.1	KNR-W 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 95,20+207,50	m ² m ²	 302,700	 302,700
5 d.1.1	KNR-W 2-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 95,20+207,50	m ² m ²	 302,700	 302,700
1.2		Nawierzchnia trawiasta			
6 d.1.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 146,70	m ² m ²	 146,700	 146,700
7 d.1.2	KNR 2-01 0211-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - ze składowaniem 146,70*0,15	m ³ m ³	 22,005	 22,005
8 d.1.2	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim wraz z zakupem i przywozem 146,70*0,15	m ³ m ³	 22,005	 22,005
9 d.1.2	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 146,70	m ² m ²	 146,700	 146,700
1.3		Wyposażenie w elementy dodatkowe			
10 d.1.3	kalk. własna	Ławka z oparciem - 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
11 d.1.3	kalk. własna	Kosz na śmieci 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
12 d.1.3	kalk. własna	Tablica z regulaminem - wg PB 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
13 d.1.3	kalk. własna	Stolik betonowy z drewnianymi siedziskami do gry w szachy i chińczyka 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
14 d.1.3	kalk. własna	Stojak na rowery - 5 rowerów 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
1.4		Strefa fitness			
15 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - biegacz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
16 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - orbitek 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
17 d.1.4	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - jeździec 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - rower	szt.		
d.1.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - wioślarz	szt.		
d.1.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia - twister	szt.		
d.1.4		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw			
21	kalk. własna	Dostawa i montaż - drabinka lukowa wolnostojąca	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Dostawa i montaż - ścianka linowa wolnostojąca podwójna	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Dostawa i montaż - równoważnia	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Dostawa i montaż - kółko i krzyżyk	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia trzy talerze	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Gra chodnikowa np. klasy duże -	szt.		
d.1.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Zieleń			
27	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w	szt.		
d.1.6	0302-05	gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.	42,000	
		14+28		RAZEM	42,000
1.7		Ogrodzenie placu zabaw			
28	KNR 2-25	Ogrodzenia systemowe placu zabaw h=1,2 -	m ²		
d.1.7	0319-01	(8,00+14,00+8,00+14,00)*1,2	m ²	52,800	
				RAZEM	52,800
29	KNR 2-23	Furtka systemowa 1,0*1,2 -	szt.		
d.1.7	0404-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000