

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST 1.0</b>			
1	KNNR 3 d.1 0403-01	Rozbiórka elementów betonowych- cokołów fundamentów ogrodzenia 193.00*0.30*0.80	m <sup>3</sup> bet. m <sup>3</sup> bet.	46.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.32</b>
2	KNR 2-25 d.1 0312-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie 289.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	289.50	
				<b>RAZEM</b>	<b>289.50</b>
3	KNR 2-25 d.1 0312-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie bram 12.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	12.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4	KNR 4-01 d.1 0108-09 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 46.32	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	46.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.32</b>
5	KNR 4-01 d.1 0108-10 analogia	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 4 46.32	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	46.32	
				<b>RAZEM</b>	<b>46.32</b>
<b>2</b>		<b>OGRODZENIE DZIAŁKI</b>			
6	KNR 2-01 d.2 0312-06	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m (kat.gr.III) 29+33	dół.  dół.	62.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.00</b>
7	KNR 4-01 d.2 0203-01	Obetonowanie słupków w jednym miejscu 4.46+7.20	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	11.66	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.66</b>
8	KNNR 2 d.2 1602-02 analogia	Ogrodzenie z paneli zgrzewanych prostych wysokości 1,2m i dł 250cm o oczkach 50x200mm typu 2D 151.82	m  m	151.82	
				<b>RAZEM</b>	<b>151.82</b>
9	KNR-W 2- d.2 02 1808- 04 analogia	Brama dwuskrzydłowa z paneli szer. 4,0m h=1,2m 2	kpl.  kpl.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
10	KNR 2-23 d.2 0402-03 analogia	Furtka o wym. 120x120 cm z paneli stalowych powlekanych 2	szt.  szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>