

---

**PRZEDMIAR ROBÓT - parking ( nawierzchnia )**

*Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień*

**45000000-7**   *Roboty budowlane*

**45200000-9**   *Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej*

**45233200-1**   *Roboty w zakresie różnych nawierzchni*

**NAZWA INWESTYCJI**   : *Budowa stadionu sportowego z infrastrukturą lekkoatletyczną w miejscowości Reńska Wieś - parking (nawierzchnia)*

**ADRES INWESTYCJI**   : *Reńska Wieś*

**INWESTOR**   : *Urząd Gminy Reńska Wieś*

**ADRES INWESTORA**   : *ul. Pawłowicka 1  
47-208 Reńska Wieś*

**WYKONAWCA ROBÓT**   :

**ADRES WYKONAWCY**   :

**SPORZĄDZIŁ KALKULACJE**   : *Reinhold Kalus*

**DATA OPRACOWANIA**   : *2014-01-20*

---

**WYKONAWCA :**

**INWESTOR :**

**Data opracowania**  
**2014-01-20**

**Data zatwierdzenia**

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Parking	1	9

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Parking</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 5 cm 26.00*54.00 20.00*5.00  A (obliczenia pomocnicze)  1504.00*0.05	m <sup>3</sup>      m <sup>3</sup>	1404.000 100.000  ===== 1504.000 <b>75.200</b>	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.200</b>
2 d.1	KNR 2-31 1201-03 1201-07	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na łukach o promieniu do 10 m 3.50+1.50	m  m	  5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
3 d.1	KNR 2-31 1201-03	Przestawienie krawężników betonowych wystających 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 6.50	m  m	  6.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.500</b>
4 d.1	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych  7	szt.  szt.	  7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
5 d.1	KNR 2-11 0411-01	Nawierzchnia z z kostki HYDRO STONE ( 2 kolory ) gr. 8 cm na miale kamiennym z wypełnieniem spoin grysem kamiennym 43.00*5.00 37.50*10.00 20.00*5.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  215.000 375.000 100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>690.000</b>
6 d.1	KNR 6 0502-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ( 2 kolory) grubości 8 cm na podsypce miałowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1504.00-690.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  814.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>814.000</b>
7 d.1	KNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 178.00*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  178.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>178.000</b>
8 d.1	KNR 4-05 0410-04	Demontaż kominów włączowych - pokrywy nadstudzienne żelbetowe z pierścieniem odciążającym i włączem o śr. 60 cm 4	kpl.  kpl.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
9 d.1	KNR 4 1429-01	Osadzenie wpustów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach D250 4	sz.t  sz.t	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>