Projektowane zagospodarowanie terenu	Teren Nieutwardzony; Chodnik; Droga asfaltowa; Chodnik; Droga asfaltowa; Chodnik; Droga asfalt.; Teren Nieutwardzony; Chodnik; Teren nieutwardzony; Droga asfalt.; Teren nieutwardzony; Droga asfalt.; Teren nieutwardzony
Istniejące zagospodarowanie terenu	Teren Nieutwardzony - istn. rów; Teren utwardzony - kostka kamienna; Teren Nieutwardzony - istn. rów; Teren utwardzony - kostka kamienna; Teren Nieutw.; Droga asfaltowa; Chodnik; Droga asfaltowa; Chodnik; Droga asfalt.; Teren nieutwardzony - rów; Teren nieutwardzony; Droga asfalt.; Teren nieutwardzony; Droga asfalt.; Teren nieutwardzony
Sposób wykonania robót ziemnych	Mechanicznie oraz ręcznie z odwozem gruntu
Umocnienie ścian wykopu	Pełna obudowa ścian wykopu
Odwodnienie wykopu	Brak odwodnienia
Zasypka	Podsypka i obsypka piaskiem - całkowita wymiana gruntu

Włączenie istniejącej kanalizacji deszczowej do studzienki D19 wykonać po uprzednim wyczyszczeniu odcinka istniejącej kanalizacji deszczowej

PIWIS
ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA
tel./fax. (077)4546533 e-mail: piwis@mik.pl

TYTUŁ PROJEKTU	PROJEKT PRZEBUDOWY ODCINKA UL. HARCERSKIEJ W KOMORNIE – ZARUROWANIE ROWÓW I PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ		STADIUM PB/PW
OBIEKT	ZARUROWANIE ROWÓW I KANALIZACJA DESZCZOWA		
ADRES	OBRĘB KOMORNO, GMINA REŃSKA WIEŚ	BRANŻA SANITARNA	DATA 11.2011
NAZWA RYSUNKU	Profil podłużny – Arkusz 1		
FUNKCJA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	NR UPR.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Adrian Oliwa		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Grażyna Jurowicz	350/94/Op	
KIER.PRACOWNI	inż. Zdzisław Czuczwara	6/89/Op	
INWESTOR	URZĄD GMINY REŃSKA WIEŚ ul. Pawłowicka 1 47 – 208 Reńska Wieś	SKALA 1:500	NR RYSUNKU 2.1