

Gmina Reńska Wieś
ul. Pawłowicka 1
47-208 Reńska Wieś

RB.271.4.2014

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „*Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornie*”

W związku z zapytaniem:

1. Z jakiego materiału mają być wykonane kolektory grawitacyjne? Wg. projektu i ST z rur kamionkowych natomiast w załączonych przedmiarach są rury PVC. Jeżeli mają to być rury kam. prosimy o zgodę na zmianę podstawy wyceny robót montażowych z rur PVC na kamionkowe.
2. W przedmiarze robót dla budowy sieci kanalizacyjnej w poz. 31 oraz w przedmiarze robót dla przebudowy sieci w poz. 33 i 34 a także w SIWZ w pkt. III opis przedmiotu zamówienia przyjęto wykonanie kanałów śr. 200 i 315 z rur PCV, natomiast w specyfikacji technicznej dla budowy kanałów w pkt. KS 01.00.00 „Kanalizacja sanitarna” ppkt.2 „Materiały” oraz dla przebudowy kanałów w pkt.KS-P 01.00.00 „Kanalizacja sanitarna” ppkt.2 „Materiały”, a także w opisie do projektu technicznego wskazano na zastosowanie rur kamionkowych (o parametrach: 48kN/m, kielichowe obustronnie szkliwione łączone przez uszczelkę gumową i pierścienie uszczelniające wg PN-EN 295). W związku z powyższą istotną rozbieżnością prosimy o odpowiedź jakie rury dla wykonania sieci kanalizacji sanitarnej należy przyjąć i wycenić w ofercie, PCV czy kamionkowe?
3. W jakim zakresie przewidziano odtworzenie dróg o nawierzchni mineralno-asfaltowej po budowie kanalizacji sanitarnej: odtworzenie po przekopie, czy do połowy jezdni i w jakich drogach przewidziane są do realizacji kanały sanitarne metodą wykopową: gminne, powiatowe czy inne? Czy zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami dróg co do prowadzenia robót? Jeśli tak to prosimy o ich zamieszczenie na stronie Zamawiającego.
4. W przedmiarze robót branży elektrycznej w dziale 1.1 pozycje 1-7 oraz w dziale 2.1 pozycje 41-53 przewidziano montaż złączy kablowych. Po czyjej stronie jest wykonanie złącza kablowego ZK dla przepompowni, po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?
5. Czy zamawiający posiada uzgodnienia z właścicielami mediów sąsiadujących/krzyżujących się z kanalizacją, z dostawcą energii do przepompowni i zarządami dróg dotyczącymi w/w zamówienia. Jeśli tak to wnosimy o ich zamieszczenie na stronie zamawiającego.
6. Czy zamawiający posiada dokumentację geologiczną dla niniejszego zadania? Jeśli tak to wnosimy o ich zamieszczenie na stronie zamawiającego.
7. W specyfikacji technicznej w dziale 01.00.00 Zaplecze inżyniera w punkcie 2 wyszczególniono wymagania dla biura inżyniera kontraktu i jego wyposażenia. Czy należy je ująć w wycenie i czy będzie dla niniejszego zamówienia wymagane tworzenie biura dla inżyniera kontraktu?
8. Czy zamawiający posiada rysunki szczegółowego rozwiązania przepompowni ścieków, jeśli tak to prosimy o ich zamieszczenie na stronie Zamawiającego.

informujemy:

- Ad. 1 i 2.** Należy przyjąć i wycenić w ofercie rury PVC SN8 (zgodnie z przedmiarami robót). Zaktualizowane Specyfikacje Techniczne publikujemy na stronie internetowej.
- Ad. 3.** Drogi należy odtworzyć po przekopie. Metodą wykopową roboty realizowane będą w drogach gminnych (ul. Kolejowa, ul. Harcerska).
- Ad. 4.** Zakres robót elektrycznych po stronie Wykonawcy określono w pkt III ppkt 2 SIWZ tj. poz. 8-40 i 54-86 przedmiaru branży elektrycznej.
- Ad. 5.** Publikujemy na stronie internetowej posiadane uzgodnienia: ZUK Baborów, GDDKiA, Gminna Spółka Wodna, Decyzja Pozwolenie Wodnoprawne.
- Ad. 6.** Publikujemy na stronie internetowej.
- Ad. 7.** Nie należy ujmować w wycenie ani nie będzie wymagane jego tworzenie.
- Ad. 8.** Publikujemy na stronie internetowej.

**Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Marian Wojciechowski**

Otrzymują:

1. Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.
2. Strona internetowa www.renskawies.pl/bip
3. a/a – MS.