

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mechnicy - teren nie należący do Gminy Reńska Wieś
ADRES INWESTYCJI : Mechnica działki nr 460 i 471
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : 28 listopad 2015 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28 listopad 2015 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
Roboty rozbiórkowe i ziemne						
1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 15.00*0.001	km		
d.1				km	0.015	
					RAZEM	0.015
2	D-02.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. 7.50	m ³		
d.1				m ³	7.500	
					RAZEM	7.500
3	D-02.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowniczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV).Odwóz na dalszą odległość nadmiaru ziemi. 7.50-15.0*0.10	m ³		
d.1				m ³	6.000	
					RAZEM	6.000
2						
Podbudowa z kruszywa łamanego						
4	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15.00*3.50+3.25*3.25/2	m ²		
d.2				m ²	57.781	
					RAZEM	57.781
5	D-04.04.02	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-63mm. 15.00*3.50+3.25*3.25/2	m ²		
d.2				m ²	57.781	
					RAZEM	57.781
6	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm. Kruszywo kamienne łamane frakcji 0-31,5mm. 15.00*3.30+3.15*3.15/2	m ²		
d.2				m ²	54.461	
					RAZEM	54.461
3						
Nawierzchnia z masy bitumicznej						
7	D-05.03.05b	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). 15.0*3.10+3.05*3.05/2	m ²		
d.3				m ²	51.151	
					RAZEM	51.151
8	D-04.03.01	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 15.0*3.0+3.0*3.0/2	m ²		
d.3				m ²	49.500	
					RAZEM	49.500
9	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 15.0*3.0+3.0*3.0/2	m ²		
d.3				m ²	49.500	
					RAZEM	49.500
4						
Roboty wykończeniowe						
10	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 15.0*0.50*2+5.0*0.50	m ²		
d.4				m ²	17.500	
					RAZEM	17.500
11	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym frakcji 0-31,50mm. 15.0*0.50*2+5.0*0.50	m ²		
d.4				m ²	17.500	
					RAZEM	17.500
12	D-09.01.01	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. Humusowanie ziemią zmagazynowaną w hałdach. gr. humusu 10cm. 15.0	m ²		
d.4				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000
13	D-09.01.01	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu. Krotność = 5 15.0	m ²		
d.4				m ²	15.000	
					RAZEM	15.000