

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m ²]		Śr. pow. przekroju [m ²]		Odległości [m]	Objętości [m ³]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m ³]		Suma objętości [m ³]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	0,00000	1,81	0,00										
				1,86	0,00	2,30	4,28	0,00	0,00	4,28	0,00		
2	0,00230	1,91	0,00									4,28	0,00
				1,60	0,25	20,75	33,20	5,08	5,08	28,12	0,00		
3	0,02305	1,29	0,49									32,39	0,00
				0,93	0,38	10,55	9,81	4,01	4,01	5,80	0,00		
4	0,03360	0,57	0,27									38,20	0,00
				0,97	0,14	23,70	22,99	3,20	3,20	19,79	0,00		
5	0,05730	1,37	0,00									57,99	0,00
				0,96	0,05	12,70	12,13	0,57	0,57	11,56	0,00		
6	0,07000	0,54	0,09									69,54	0,00
				0,51	0,11	40,00	20,40	4,20	4,20	16,20	0,00		
7	0,11000	0,48	0,12									85,74	0,00
				0,50	0,09	42,00	21,00	3,78	3,78	17,22	0,00		
8	0,15200	0,52	0,06									102,96	0,00
				0,64	0,05	50,00	31,75	2,25	2,25	29,50	0,00		
9	0,20200	0,75	0,03									132,46	0,00
				0,78	0,03	36,00	28,08	0,90	0,90	27,18	0,00		
10	0,23800	0,81	0,02									159,64	0,00
				1,17	0,01	25,50	29,71	0,26	0,26	29,45	0,00		
11	0,26350	1,52	0,00									189,10	0,00
				1,33	0,03	46,50	61,85	1,16	1,16	60,68	0,00		
12	0,31000	1,14	0,05									249,78	0,00
				1,46	0,03	24,80	36,21	0,62	0,62	35,59	0,00		
13	0,33480	1,78	0,00									285,37	0,00
				1,13	0,06	17,15	19,38	0,94	0,94	18,44	0,00		
14	0,35195	0,48	0,11									303,80	0,00
				0,58	0,11	17,15	9,86	1,89	1,89	7,97	0,00		
15	0,36910	0,67	0,11									311,78	0,00
				0,59	0,14	43,90	25,68	5,93	5,93	19,76	0,00		
16	0,41300	0,50	0,16									331,53	0,00
				0,61	0,13	45,00	27,23	5,63	5,63	21,60	0,00		
17	0,45800	0,71	0,09									353,13	0,00
				0,65	0,11	45,00	29,25	4,95	4,95	24,30	0,00		
18	0,50300	0,59	0,13									377,43	0,00
				0,61	0,11	45,00	27,23	4,95	4,95	22,28	0,00		
19	0,54800	0,62	0,09									399,71	0,00
				0,81	0,05	42,00	34,02	2,10	2,10	31,92	0,00		
20	0,59000	1,00	0,01									431,63	0,00
				0,95	0,04	50,00	47,50	1,75	1,75	45,75	0,00		
21	0,64000	0,90	0,06									477,38	0,00
				0,45	0,03	50,00	22,50	1,50	1,50	21,00	0,00		

22	0,69000	0,45	0,51									498,38	0,00
				0,23	0,26	32,00	7,20	8,16	7,20	0,00	0,96		
23	0,72200	0,91	0,02									497,42	0,96
				0,46	0,01	37,00	16,84	0,37	0,37	16,47	0,00		
24	0,75900	0,94	0,03									513,88	0,96
				0,47	0,02	3,00	1,41	0,05	0,05	1,37	0,00		
25	0,76200	1,24	0,01									515,25	0,96
						SUMA:	579,48	64,24	63,28	516,21	0,96		