

**Gmina Reńska Wieś**  
**ul. Pawłowicka 1**  
**47-208 Reńska Wieś**

**RB.271.3.2016**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.:

**„Przebudowa ul. Harcerskiej w Komornie”**

Zamawiający, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania. W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

1. Prosimy o jednoznaczne wskazanie formy wynagrodzenia, jakie przysługiwać będzie Wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszego zadania. Czy będzie to wynagrodzenie kosztorysowe (obmiarowe) na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót, czy też wynagrodzenie ryczałtowe?

*Ad. 1 Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego. Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w pkt. XIII SIWZ cena wskazana w ofercie wyliczona być winna przez wykonawcę w postaci kosztorysu ofertowego brutto (załączonego do oferty) w oparciu o załączony do SIWZ przedmiar robót, dane z pkt. 3 SIWZ, opis przedmiotu zamówienia, jego zakres, zalecaną wizję lokalną, oraz inne koszty należnego podatku od towarów i usług VAT oraz koszty wynikające z podpunktu 3.1 SIWZ, a także koszty wynikające z wszelkich upustów i rabatów.*

2. Czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej czy grubowarstwowej?

*Ad. 2 Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej.*

3. Prosimy o jednoznaczne określenie odcinka ul. Harcerskiej (z podaniem kilometraża początkowego i końcowego) na którym należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na gr. 4cm.

*Ad. 3 Frezujemy tylko zawyżenia na nawierzchni bitumicznej.*

4. Prosimy o potwierdzenie, że frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej należy wykonać jedynie na 20% całej powierzchni remontowanej ul. Harcerskiej, zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 33 d.4.

*Ad. 4 Frezujemy tylko zawyżenia na nawierzchni bitumicznej.*

5. Czy destrukcja z frezowania stanowi własność Wykonawcy? Jeżeli nie, prosimy o wskazanie placu Zamawiającego, na który należy przetransportować frez lub określenie odległości jego odwozu od placu budowy.

*Ad. 5 Destrukcyj z frezowania stanowi własność gminy, będzie składowany na placu przy Zespole Szkół w Komornie usytuowanym przy ul. Harcerskiej.*

6. Czy odcinek B-D dł. 101 m jest przedmiotem niniejszego zadania i winien być uwzględniony w cenie ofertowej?

*Ad. 6 Tak.*

7. W której pozycji inwestorskiego przedmiaru robót należy ująć koszty związane z kompleksową obsługą geodezyjną wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej?

*Ad. 7 Koszty związane z kompleksową obsługą geodezyjną wraz z opracowaniem powykonawczej dokumentacji geodezyjnej należy ująć w kosztach pośrednich.*

8. Czy Wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego na czas realizacji robót? Jeżeli tak, prosimy o określenie stawek za zajęcie pasa drogowego, w celu rzetelnej wyceny przedmiotowego zakresu.

*Ad. 8 Przedmiotem inwestycji są roboty drogowe oraz wymiana kanalizacji deszczowej bezpośrednio związane z funkcjonowaniem drogi. Opłat za zajęcie pasa drogowego nie pobiera się.*

9. Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 8 d.1 kanał deszczowy Ø 400 należy wykonać z rur PVC. Z kolei, zgodnie z opisem technicznym (pkt 3.) kanał ten należy wykonać z polipropylenu PP. Prosimy o wyjaśnienie zaistniałej rozbieżności. Jaki materiał należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotowych prac?

*Ad. 9 Kanał deszczowy Ø400 należy wykonać z rur strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu PP kielichowych, jak w opisie pkt. 3.*

10. Prosimy o określenie kategorii ruchu dla remontowanej ul. Harcerskiej.

*Ad. 10 Kategoria II*

11. Zgodnie z opisem technicznym (pkt .2) cytat: „w pasie ulicy biegnie sieć kanalizacji sanitarnej, sieć wodociągowa, sieć teletechniczna oraz napowietrzna linia energetyczna”. Czy przebudowa lub demontaż w/w istniejącego uzbrojenia terenu jest przedmiotem niniejszego zadania? Jeżeli tak, prosimy o określenie poszczególnych asortymentów i ilości elementów do przebudowy/demontażu oraz wskazanie pozycji inwestorskiego przedmiaru robót, w których należy skalkulować przedmiotowe prace.

*Ad. 11 W ramach zadania realizowana jest tylko regulacja urządzeń.*

12. Zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi, na odcinku ul. Harcerskiej w km 0+000 – 0+433, na poszerzeniach jezdni należy wykonać między innymi warstwę mrozoochronną z piasku gr. 15 cm. Inwestorski przedmiar robót nie zawiera jednakże pozycji kosztorysowej, w której należy skalkulować w/w prace. Prosimy o określenie ilości w m<sup>2</sup> przedmiotowej warstwy i wskazanie pozycji, w której należy wycenić te roboty.

*Ad. 12 Poszerzenia są już wykonane.*

13. Czy istniejący chodnik, biegnący wzdłuż ul. Harcerskiej podlega rozbiórce? Jeżeli tak, prosimy o określenie powierzchni rozbiórki i wskazanie pozycji inwestorskiego przedmiaru robót, w której należy skalkulować przedmiotowe prace.

*Ad. 13 Tak. Prace ujęte w poz. 21.*

14. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o tabelę (zestawienie) robót ziemnych, z której wynikają ilości ujęte w dziale nr 3 inwestorskiego przedmiaru robót.

*Ad. 14 W dziale nr 3 przedmiaru robot ujęto tylko odwóz ziemi z korytowania.*

15. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kostki betonowej brukowej pochodzącej z rozbiórki do budowy nowej nawierzchni na chodnikach/zjazdach/zatokach? Jeżeli tak, prosimy o jednoznaczne określenie jaką ilość kostki z rozbiórki należy przyjąć do wyceny i realizacji przedmiotowych prac.

*Ad. 15 Nie.*

**Wójt Gminy Reńska Wieś  
mgr Marian Wojciechowski**

Otrzymują:

1. Wykonawcy którzy wystosowali zapytania.
2. Strona internetowa [www.renskawies.pl/bip](http://www.renskawies.pl/bip)
3. a/a – MS.