

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Tereny inwestycyjne w obrębie akwenu Dębowa - budowa parkingu nr P 5
ADRES INWESTYCJI : Dębowa
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : luty 2016r.

WYKONAWCA :

inż. RYSZARD WARMIŃSKI

Upr. budowl. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności drogi i lotnicze drogi startowe
Data opracowania : luty 2016r.
Oraz : ew. 230/94/0p.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1						
1	D-04.01.01 d.1	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników (2.0*2.0-3.14*2.0*2.0/4)*2+64.10*5.25	m ² m ²	 338.245	
					RAZEM	338.245
2	D-04.01.01 d.1	KNNR 1 0205-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 338.245*0.30	m ³ m ³	 101.474	
					RAZEM	101.474
3	D-04.02.01 d.1	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (2.0*2.0-3.14*2.0*2.0/4)*2+64.10*5.25	m ² m ²	 338.245	
					RAZEM	338.245
4	D-08.01.01 d.1	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2*3.14*2.0/4*2+3.0*2+63.60	m m	 75.880	
					RAZEM	75.880
5	D-04.04.02 d.1	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63 mm gr. 15 cm. (2.0*2.0-3.14*2.0*2.0/4)*2+63.60*5.0	m ² m ²	 319.720	
					RAZEM	319.720
6	D-04.04.02 d.1	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-31, 50mm gr. 8 cm. 319.72	m ² m ²	 319.720	
					RAZEM	319.720
7	D-04.03.01 d.1	KNNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 317.92	m ² m ²	 317.920	
					RAZEM	317.920
8	D- d.1	KNNR 6 0308-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) 317.92	m ² m ²	 317.920	
					RAZEM	317.920
9	D- d.1	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 317.92	m ² m ²	 317.920	
					RAZEM	317.920
10	D-09.01.01 d.1	KNNR 2-01 0510-01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm. (63.60+5.0*2)*1.0	m ² m ²	 73.600	
					RAZEM	73.600
11	D-07.02.01 d.1	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
12	D-07.02.01 d.1	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m ² . Tabliczki T-29 1	szt. szt.	 1.000	
					RAZEM	1.000
13	D-07.01.01 d.1	KNNR 6 0705-07	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - strzałki i inne symbole malowane ręcznie 0.76*1+24*(5.0*0.12+0.60*0.12)	m ² m ²	 16.888	
					RAZEM	16.888