

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa drogi gminnej nr 107599 O ul. Tarnowska w Długomiłowicach dł. 500m, km 0+833 do km 1+333 - powódz 18 - 22 maj 2010r.

ADRES INWESTYCJI : Długomiłowice

INWESTOR : Urząd Gminy Reńskiej Wsi

ADRES INWESTORA : Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1

BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński

DATA OPRACOWANIA : maj 2016 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2016 r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-05.03.11	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km. 5.0*3.70	m ² m ²	18.500	18.500
					RAZEM	18.500
2	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 500.0*3.70+(9.0+5.0)/2*2.0+5.0*1.50+(8.0+4.0)/2*2.0*3+5.0*1.0+12.0*2.0+(7.0+4.0)/2*1.50	m ² m ²	1944.750	1944.750
					RAZEM	1944.750
3	D-05.03.05b	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie. 1944.75*0.03*2.45	t t	142.939	142.939
					RAZEM	142.939
4	D-05.03.05a	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 500.0*3.70+(9.0+5.0)/2*2.0+5.0*1.50+(8.0+4.0)/2*2.0*3+5.0*1.0+12.0*2.0+(7.0+4.0)/2*1.50	m ² m ²	1944.750	1944.750
					RAZEM	1944.750
5	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypianie poboczy ziemnych ziemią. 500.0*0.40*2	m ² m ²	400.000	400.000
					RAZEM	400.000