

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
- 45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Sportowej w Więszycach
ADRES INWESTYCJI : Więszyce
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Warmiński
DATA OPRACOWANIA : lipiec .2016 r..

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec .2016 r..

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty ziemne			
1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.417	km km	0.417	
					RAZEM	0.417
2	D-02.01.01	KNNR 1 0406-02	Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpośrednim przrzutem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV 145.69	m ³ m ³	145.690	
					RAZEM	145.690
3	D-02.01.01	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. 653.59	m ³ m ³	653.590	
					RAZEM	653.590
4	D-02.01.01	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV).Odwóz na dalszą odległość nadmiaru ziemi. Krotność = 4 652.24-432.89*0.10	m ³ m ³	608.951	
					RAZEM	608.951
5	D-02.03.01	KNNR 1 0407-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat.III 145.69+1.35	m ³ m ³	147.040	
					RAZEM	147.040
2			Krawężniki i podbudowa z kruszywa łamanego			
6	D-04.01.01	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1721.20+865.78*0.25	m ² m ²	1937.645	
					RAZEM	1937.645
7	D-04.02.01	KNNR 6 0106-06	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm 1937.645	m ² m ²	1937.645	
					RAZEM	1937.645
8	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 2*3.14*6.0/4*6+174.0+158.0+3.0*2+2*3.14*8.0/4+86.0+2*3.14*10.0/4+126.0+94.0+137.0	m m	865.780	
					RAZEM	865.780
9	D-04.04.02	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm. kruszywo frakcji 0-31,50mm. 173.65*4.50-(67.0+58.0)/2*1.50+97.45*4.50+141.40*4.50+(7.0+6.0)*3.0+(6.0*6.0-3.14*6.0*6.0)/4*6+(8.0*8.0-3.14*8.0*8.0/4)+(10.0*10.0-3.14*10.0*10.0/4)	m ² m ²	1721.200	
					RAZEM	1721.200
10	D-04.04.02	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm z kruszywa frakcji 0-31,5mm. 1721.20	m ² m ²	1721.200	
					RAZEM	1721.200
3			Roboty wykończeniowe			
11	D-06.03.01a	KNNR 6 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm. Analogia: podsypywanie poboczy ziemnych ziemią 865.78*0.50	m ² m ²	432.890	
					RAZEM	432.890