

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,00000	7,73	0,00										
				4,58	0,18	20,00	91,60	3,60	3,60	88,00	0,00		
2	0,02000	1,43	0,36									88,00	0,00
				2,61	0,20	16,00	41,68	3,20	3,20	38,48	0,00		
3	0,03600	3,78	0,04									126,48	0,00
				2,34	0,40	30,50	71,37	12,20	12,20	59,17	0,00		
4	0,06650	0,90	0,76									185,65	0,00
				0,58	0,88	4,50	2,61	3,96	2,61	0,00	1,35		
5	0,07100	0,26	1,00									184,30	0,00
				0,80	0,76	43,00	34,19	32,68	32,68	1,51	0,00		
6	0,11400	1,33	0,52									185,81	0,00
				0,93	0,48	15,00	13,88	7,20	7,20	6,68	0,00		
7	0,12900	0,52	0,44									192,48	0,00
				0,84	0,37	4,50	3,76	1,64	1,64	2,12	0,00		
8	0,13350	1,15	0,29									194,60	0,00
				1,69	0,19	10,50	17,69	1,94	1,94	15,75	0,00		
9	0,14400	2,22	0,08									210,35	0,00
				3,51	0,06	26,00	91,26	1,56	1,56	89,70	0,00		
10	0,17000	4,80	0,04									300,05	0,00
				3,01	0,21	35,00	105,18	7,35	7,35	97,82	0,00		
11	0,20500	1,21	0,38									397,87	0,00
				1,06	0,40	40,00	42,40	15,80	15,80	26,60	0,00		
12	0,24500	0,91	0,41									424,47	0,00
				0,97	0,49	30,00	29,10	14,55	14,55	14,55	0,00		
13	0,27500	1,03	0,56									439,02	0,00
				1,18	0,40	35,00	41,13	13,83	13,83	27,30	0,00		
14	0,31000	1,32	0,23									466,32	0,00
				1,61	0,20	34,00	54,74	6,80	6,80	47,94	0,00		
15	0,34400	1,90	0,17									514,26	0,00
				1,88	0,18	30,00	56,25	5,25	5,25	51,00	0,00		
16	0,37400	1,85	0,18									565,26	0,00
				1,65	0,39	31,00	51,15	11,94	11,94	39,22	0,00		
17	0,40500	1,45	0,59									604,48	0,00
				4,28	0,30	12,00	51,30	3,54	3,54	47,76	0,00		
18	0,41700	7,10	0,00									652,24	0,00
						SUMA:	799,27	147,04	145,69	653,59	1,35		