

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	1,24	0,01										
				0,85	0,05	6,00	5,07	0,30	0,30	4,77	0,00		
2	0,0060	0,45	0,09									4,77	0,00
				0,90	0,05	24,00	21,48	1,08	1,08	20,40	0,00		
3	0,0300	1,34	0,00									25,17	0,00
				1,18	0,01	26,00	30,55	0,26	0,26	30,29	0,00		
4	0,0560	1,01	0,02									55,46	0,00
				0,90	0,04	26,00	23,27	0,91	0,91	22,36	0,00		
5	0,0820	0,78	0,05									77,82	0,00
				0,85	0,03	27,00	22,82	0,81	0,81	22,01	0,00		
6	0,1090	0,91	0,01									99,83	0,00
				0,95	0,01	62,00	58,90	0,62	0,62	58,28	0,00		
7	0,1710	0,99	0,01									158,11	0,00
				1,01	0,01	58,00	58,58	0,58	0,58	58,00	0,00		
8	0,2290	1,03	0,01									216,11	0,00
				0,90	0,02	13,00	11,70	0,20	0,20	11,51	0,00		
9	0,2420	0,77	0,02									227,61	0,00
				1,17	0,01	20,00	23,40	0,20	0,20	23,20	0,00		
10	0,2620	1,57	0,00									250,81	0,00
				1,45	0,00	12,00	17,34	0,00	0,00	17,34	0,00		
11	0,2740	1,32	0,00									268,15	0,00
				1,08	0,02	23,00	24,84	0,34	0,34	24,50	0,00		
12	0,2970	0,84	0,03									292,65	0,00
						SUMA:	297,95	5,30	5,30	292,65	0,00		