

### TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	1,33	0,00										
				1,46	0,06	25,00	36,50	1,50	1,50	35,00	0,00		
2	0,0250	1,59	0,12									35,00	0,00
				0,99	0,23	48,00	47,52	11,04	11,04	36,48	0,00		
3	0,0730	0,39	0,34									71,48	0,00
				1,14	0,20	48,00	54,48	9,36	9,36	45,12	0,00		
4	0,1210	1,88	0,05									116,60	0,00
				1,17	0,18	36,00	41,94	6,48	6,48	35,46	0,00		
5	0,1570	0,45	0,31									152,06	0,00
				0,40	0,33	29,00	11,60	9,43	9,43	2,18	0,00		
6	0,1860	0,35	0,34									154,24	0,00
				0,49	0,31	40,00	19,40	12,40	12,40	7,00	0,00		
7	0,2260	0,62	0,28									161,24	0,00
				0,74	0,23	40,00	29,60	9,00	9,00	20,60	0,00		
8	0,2660	0,86	0,17									181,84	0,00
				0,98	0,16	25,00	24,50	4,00	4,00	20,50	0,00		
9	0,2910	1,10	0,15									202,34	0,00
				1,36	0,12	23,00	31,17	2,76	2,76	28,41	0,00		
10	0,3140	1,61	0,09									230,74	0,00
				1,52	0,11	27,00	41,04	2,84	2,84	38,21	0,00		
11	0,3410	1,43	0,12									268,95	0,00
				1,28	0,06	36,00	45,90	2,16	2,16	43,74	0,00		
12	0,3770	1,12	0,00									312,69	0,00
							383,65	70,96		312,69		312,69	0,00
						<b>SUMA:</b>	<b>383,65</b>	<b>70,96</b>	<b>70,96</b>	<b>312,69</b>	<b>0,00</b>		