

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m <sup>2</sup> ]		Śr. pow. przekroju [m <sup>2</sup> ]		Odległości [m]	Objętości [m <sup>3</sup> ]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m <sup>3</sup> ]		Suma objętości [m <sup>3</sup> ]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	0,00900	0,63	0,06										
				0,65	0,06	16,00	10,32	0,96	0,96	9,36	0,00		
2	0,02500	0,66	0,06									9,36	0,00
				0,91	0,04	41,00	37,31	1,44	1,44	35,88	0,00		
3	0,06600	1,16	0,01									45,24	0,00
				1,52	0,01	37,00	56,24	0,37	0,37	55,87	0,00		
4	0,10300	1,88	0,01									101,11	0,00
				1,36	0,03	27,00	36,59	0,81	0,81	35,78	0,00		
5	0,13000	0,83	0,05									136,88	0,00
				0,86	0,09	50,00	43,00	4,25	4,25	38,75	0,00		
6	0,18000	0,89	0,12									175,63	0,00
				1,15	0,06	32,00	36,80	1,92	1,92	34,88	0,00		
7	0,21200	1,41	0,00									210,51	0,00
				0,78	0,11	70,00	54,60	7,70	7,70	46,90	0,00		
8	0,28200	0,15	0,22									257,41	0,00
				0,17	0,22	56,00	9,52	12,04	9,52	0,00	2,52		
9	0,33800	0,19	0,21									254,89	0,00
				0,34	0,16	39,00	13,07	6,05	6,05	7,02	0,00		
10	0,37700	0,48	0,10									261,91	0,00
				0,67	0,10	55,00	36,85	5,23	5,23	31,63	0,00		
11	0,43200	0,86	0,09									293,54	0,00
				0,72	0,09	51,00	36,72	4,34	4,34	32,39	0,00		
12	0,48300	0,58	0,08									325,92	0,00
				0,81	0,06	21,00	16,91	1,26	1,26	15,65	0,00		
13	0,50400	1,03	0,04									341,57	0,00
				0,94	0,04	59,00	55,46	2,07	2,07	53,39	0,00		
14	0,56300	0,85	0,03									394,96	0,00
				0,86	0,03	35,00	29,93	0,88	0,88	29,05	0,00		
15	0,59800	0,86	0,02									424,01	0,00
				0,86	0,02	64,00	54,72	1,28	1,28	53,44	0,00		
16	0,66200	0,85	0,02									477,45	0,00
				0,70	0,05	33,00	22,93	1,65	1,65	21,28	0,00		
17	0,69500	0,54	0,08									498,74	0,00
				0,75	0,05	50,00	37,25	2,50	2,50	34,75	0,00		
18	0,74500	0,95	0,02									533,49	0,00
				1,03	0,02	45,00	46,35	0,68	0,68	45,68	0,00		
19	0,79000	1,11	0,01									579,16	0,00
				1,40	0,01	50,00	69,75	0,25	0,25	69,50	0,00		
20	0,84000	1,68	0,00									648,66	0,00
				1,30	0,01	23,00	29,90	0,12	0,12	29,79	0,00		
21	0,86300	0,92	0,01									678,45	0,00
				0,46	0,01	43,00	19,78	0,22	0,22	19,57	0,00		

22	0,90600	1,00	0,00									698,01	0,00
				0,50	0,00	34,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00		
23	0,94000	1,39	0,00									715,01	0,00
				0,70	0,00	37,50	26,06	0,00	0,00	26,06	0,00		
24	0,97750	2,27	0,00									741,07	0,00
						<b>SUMA:</b>	<b>797,05</b>	<b>55,98</b>	<b>53,46</b>	<b>743,59</b>	<b>2,52</b>		