

## TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N	W	N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,00000	3,45	0,00										
				1,73	1,61	22,00	37,95	35,42	35,42	2,53	0,00		
2	0,02200	0,00	3,22									2,53	0,00
				0,26	1,78	25,00	6,50	44,38	6,50	0,00	37,88		
3	0,04700	0,52	0,33									0,00	35,35
				0,87	0,27	24,00	20,76	6,36	6,36	14,40	0,00		
4	0,07100	1,21	0,20									0,00	20,95
				0,84	0,27	29,00	24,36	7,69	7,69	16,68	0,00		
5	0,10000	0,47	0,33									0,00	4,27
				0,65	0,30	35,00	22,58	10,50	10,50	12,08	0,00		
6	0,13500	0,82	0,27									7,81	0,00
				0,67	0,28	40,00	26,80	11,20	11,20	15,60	0,00		
7	0,17500	0,52	0,29									23,41	0,00
				0,47	0,34	42,00	19,53	14,07	14,07	5,46	0,00		
8	0,21700	0,41	0,38									28,87	0,00
				0,89	0,27	34,00	30,26	9,18	9,18	21,08	0,00		
9	0,25100	1,37	0,16									49,95	0,00
				0,89	0,33	45,00	40,05	14,85	14,85	25,20	0,00		
10	0,29600	0,41	0,50									75,15	0,00
				0,55	0,40	38,00	20,71	15,01	15,01	5,70	0,00		
11	0,33400	0,68	0,29									80,85	0,00
				0,55	0,33	21,00	11,45	6,82	6,82	4,62	0,00		
12	0,35500	0,41	0,36									85,47	0,00
				0,39	0,44	20,00	7,70	8,80	7,70	0,00	1,10		
13	0,37500	0,36	0,52									84,37	0,00
				0,66	0,46	7,00	4,59	3,22	3,22	1,37	0,00		
14	0,38200	0,95	0,40									85,73	0,00
				2,41	0,30	4,00	9,62	1,20	1,20	8,42	0,00		
15	0,38600	3,86	0,20									94,15	0,00
				4,36	0,10	5,00	21,80	0,50	0,50	21,30	0,00		
16	0,39100	4,86	0,00									115,45	0,00
						<b>SUMA:</b>	<b>304,65</b>	<b>189,20</b>	<b>150,22</b>	<b>154,43</b>	<b>38,98</b>		