

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	2,61	0,00										
				2,01	0,05	18,00	36,09	0,90	0,90	35,19	0,00		
2	0,0180	1,40	0,10									35,19	0,00
				1,28	0,16	18,00	22,95	2,79	2,79	20,16	0,00		
3	0,0360	1,15	0,21									55,35	0,00
				1,37	0,14	11,00	15,02	1,54	1,54	13,48	0,00		
4	0,0470	1,58	0,07									68,83	0,00
				1,89	0,05	26,00	49,14	1,17	1,17	47,97	0,00		
5	0,073	2,20	0,02									116,80	0,00
				2,35	0,02	10,00	23,45	0,20	0,20	23,25	0,00		
6	0,0830	2,49	0,02									140,05	0,00
				3,11	0,01	26,50	82,28	0,27	0,27	82,02	0,00		
7	0,1095	3,72	0,00									222,07	0,00
				Razem:			228,94	6,87	6,87	222,07	0,00		