

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp.	km	Pow.przekroju [m2]		Śr. pow. przekroju [m2]		Odległości [m]	Objętości [m3]		Zużycie na miejscu	Nadmiar objętości [m3]		Suma objętości [m3]	
		W	N	W	N		W	N		W	N		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0,0000	1,42	0,29										
				0,71	0,70	2,00	1,42	1,40	1,40	0,02	0,00		
2	0,0020	0,00	1,11									0,02	-
				0,26	0,82	28,00	7,14	22,82	7,14	0,00	15,68		
3	0,0300	0,51	0,52									-	15,66
				0,54	0,62	37,00	19,80	22,94	19,80	0,00	3,15		
4	0,0670	0,56	0,72									0,00	18,81
				0,68	0,58	34,00	23,12	19,72	19,72	3,40	0,00		
5	0,1010	0,80	0,44									0,00	15,41
				1,39	0,34	20,00	27,70	6,70	6,70	21,00	0,00		
6	0,1210	1,97	0,23									5,59	0,00
				1,23	0,44	35,00	42,88	15,40	15,40	27,48	0,00		
7	0,1560	0,48	0,65									33,07	0,00
				0,53	0,61	40,00	21,20	24,40	21,20	0,00	3,20		
8	0,1960	0,58	0,57									29,87	0,00
				1,15	0,37	41,00	47,15	15,17	15,17	31,98	0,00		
9	0,2370	1,72	0,17									61,85	0,00
				0,99	0,40	27,00	26,60	10,80	10,80	15,80	0,00		
10	0,2640	0,25	0,63									77,65	0,00
				0,75	0,46	22,00	16,39	10,12	10,12	6,27	0,00		
11	0,2860	1,24	0,29									83,92	0,00
				0,95	0,39	37,00	34,97	14,25	14,25	20,72	0,00		
12	0,3230	0,65	0,48									104,64	0,00
				0,45	0,56	20,00	9,00	11,10	9,00	0,00	2,10		
13	0,34300	0,25	0,63									102,54	0,00
				0,86	0,46	4,00	3,44	1,82	1,82	1,62	0,00		
14	0,34700	1,47	0,28									104,16	0,00
						SUMA:	280,79	176,64	152,51	128,28	24,13		