

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45000000-7 Roboty budowlane
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
- 45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
- 45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

NAZWA INWESTYCJI : Przesławienie słupa sieci telekomunikacyjnej
ADRES INWESTYCJI : ul. Sportowa Większyce
INWESTOR : Gmina Reńska Wieś
ADRES INWESTORA : 47-208 Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1
BRANŻA : teletechniczna

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Wiktor Romejko (telekomunikacyjna)
DATA OPRACOWANIA : listopad .2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
listopad .2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 5-03I 0101-01	Wytyczenie trasy linii w terenie przejrzystym przy liczbie słupów 16 0.01	km km	0.010	0.010
				RAZEM	0.010
2	KNR 5-03II 0101-01	Kontrola stanu linii o konstrukcji wsporczej drewnianej i liczbie punktów wsporczych-16 0.98	km km	0.980	0.980
				RAZEM	0.980
3	KNR 5-03II 0709-03	Przestawianie słupów pojedynczych o długości 8.5 m w szczudłach żelbetowych bez ustijų w terenie płaskim o kat. gruntu IV 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
4	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.mniejszej od 15 mm (demontaż) Krotność = 0.6 98	m m	98.000	98.000
				RAZEM	98.000
5	ZN-97/TP S.A.-040 0506-01	Zawieszanie kabli nadziemnych na podbudowie słupowej - podnoszenie z ziemi kabla ósemkowego o śr. zewn.mniejszej od 15 mm 34+45+23	m m	102.000	102.000
				RAZEM	102.000
6	KNR 5-01 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan. 7	m m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
7	KNR 5-01a 0605-08	Umocowanie kabla o śr.do 30 mm z przykryć.osłona na ścianie drewnianej 7	m m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
8	KNR 5-01 0612-01	Układanie kabla o śr. do 30 mm w powłoce termoplast.w rowie kablow.w gr.kat.I-II - pierwszy Obmiar dodatkowy - ilość odcinków 1 7	m odc. m	7.000	1.000
				RAZEM	7.000
9	KNR 5-01a 0605-07	Umocowanie kabla o śr.do 15 mm z przykryć.osłona na ścianie drewnianej 7	m m	7.000	7.000
				RAZEM	7.000
10	ZN-97/TP S.A.-040 0734-07	Otwarcie i zamknięcie złączy odgałęźnych lub równoległych kabli wypełnionych samonośnych o 10 parach z zastosowaniem termokurczliwych osłon wzmocnionych 6	złącz. złącz.	6.000	6.000
				RAZEM	6.000
11	KNR 5-01 1310-01	Pomiary końcowe prądem stałym kabla o 10 parach 4	odc. odc.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000