

Reńska Wieś, 29.05.2026 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY
zainteresowani udziałem w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

pn.: „Rewitalizacja zabytkowego dworca kolejowego w Długomilowicach wraz z otoczeniem”
– roboty budowlane związane z rewitalizacją dworca kolejowego

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.) odpowiada na pytania, które wpłynęły w dniu **28.05.2026 r.** w następujący sposób:

1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, należy odtworzyć zadaszenie wejścia do budynku. Prosimy o wskazanie w którym miejscu znajduje się zadaszenie do odtworzenia.

Odpowiedź: Daszek wykonać nad wejściem do klatki schodowej analogicznie jak na poniższym zdjęciu.



2. Zgodnie z rzutem planu zagospodarowania należy wykonać parking. Prosimy o udzielenie informacji z jakiego materiału należy go wykonać oraz czy należy wykonać linie rozgraniczające miejsca parkingowe z kostki lub jako malowane.

Odpowiedź: Parking wykonać z kostki starobruk, linie rozgraniczające miejsca postojowe z kostki.

3. W przedmiarze opisano wykonanie wiaty śmietnikowej, natomiast na PZT miejsce zostało oznaczone jako odgródzenie miejsca ścianką. Prosimy o informację z jakiego materiału wykonać wiatę śmietnikową.

Odpowiedź: Wykonać z profili z blachy malowanej proszkowo. Przykład wiaty na poniższym zdjęciu.



4. W PZT wrysowano kompozycję bylin i krzewów. Czy kompozycję należy wykonać w formie nasypu; z jakiego materiału wykonać ogrodzenie wokół kompozycji (kamień/drewno/płotki pcv).

Odpowiedź: Bez nasypu oraz bez ogrodzenia.

5. W PZT zaplanowano rabatę z bylin. Czym należy wykończyć powierzchnię rabat (kora/kamień/itp.).

Odpowiedź: Powierzchnię wykończyć korą.

6. W PZT zaprojektowano 16 drzew, natomiast w przedmiarze uwzględniono 32 sztuki. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać 16 nasadzeń drzew.

Odpowiedź: Nasadzić 16 drzew zgodnie z PZT-zieleni.

7. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 28.05.2026r. Pkt. 6 dotyczącej prac w piwnicach w związku z brakiem rzutów piwnic, prosimy o podanie ilości tynków do skucia. Czy należy w tym miejscu wykonać nowe tynki wraz z malowaniem?

Odpowiedź: Ilość tynków do skucia ujęta w przedmiarze. W piwnicy należy tylko skuć tynki.

8. Zgodnie z udzielonymi odpowiedziami z dnia 28.05.2026r. Pkt. 7, należy wymienić okna na nowe o wymiarach 50x50cm. Czy okna należy również wykonać jako drewniane lub jako doświetlacze piwniczne?

Odpowiedź: Okna piwniczne wykonać jako PCV gdyż znajdują się one poniżej terenu w murowanych nasświetlach, które należy poprawić.

9. W jaki sposób należy wykończyć posadzkę w klatce schodowej: w przekroju przez klatkę opisano płyty granitowe 3cm; na rzucie I piętra wymieniono terakotę. Prosimy o wskazanie prawidłowego materiału do wykończenia.

Odpowiedź: Klatkę schodową wykończyć płytkami terakota.

10. Prosimy o potwierdzenie, że planowane wyposażenie w meble oraz sprzęt nie wchodzi w zakres zamówienia.

Odpowiedź: Potwierdzam, że planowane wyposażenie w meble oraz sprzęt nie wchodzi w zakres zamówienia.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe odpowiedzi i zmiany jako stanowiące integralną część SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

**Wójt Gminy Reńska Wieś
mgr Tomasz Hubert Kandziora**

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a – MS.